

仕 様 書

1 工事名

松任石川環境クリーンセンター 高圧引込ケーブル更新工事

2 履行場所

白山市上小川町 795 番地内 松任石川環境クリーンセンター

3 工事概要

- (1) 高圧引込電力ケーブル、P A S用電源ケーブル、
P A S用制御ケーブル更新 L=440m
- (2) 引込柱配管、管理棟横立ち上がり部の配管及び付属品類更新
※引込柱の配管は、ケーブル更新を行わない予備配管と通信線用配管類も対象
- (3) 各種試験調整（絶縁抵抗測定・耐圧試験・警報試験等）

4 工事細則

- ・高圧引込のC E Tケーブルは、E - Eタイプ（外部半導電層が押出成形のもの）を使用すること。
- ・使用材料のうち、屋外で利用する付属品類は、塩害対策を講じたものを利用すること。
- ・既設ケーブル撤去、布設にあたっての停電期間は2～3日間を予定しているが、係員と打ち合わせの上、停電期間短縮に務めること。
- ・停電時は工事対象の引込部だけを停電し、主発電機により施設内の各所に給電し、平常通り工場は稼働している。よって、焼却棟南側2階通路下のケーブルラック付近や電気室内には、活線の高圧及び低圧ケーブルがあるので、作業には細心の注意を払うこと。
- ・地中埋設配管部のマンホール付近での作業にあたり、植え込みの剪定や撤去が必要な場合、これらの作業を組合で実施するので、ケーブル工事の1か月前までに組合に連絡すること。

5 関係法令の遵守

- (1) 労働安全衛生法等関係法令を遵守し、業務の安全をはかること。
- (2) 資格を要する作業は、有資格者があたること。